

Chiesa di S. Sisinio Martire - complesso

Galgagnano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00020/>

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 20

Codice scheda: LO170-00020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00020

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Sisinio Martire - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098027

Comune: Galgagnano

Indirizzo: Via Martiri della Cagnola

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.03 dalla Strada Vicinale delle Bassanine - la

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Galgagnano

Particelle: A

Foglio/Data: 5/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte [1 / 2]: bibliografia

Motivazione/fonte [2 / 2]: impianto originario a navata unica analogo a chiese coeve (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta di benedizione di due statue

Notizia

Il 10 agosto 1835 la Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Galgagnano, avendo fatto restaurare, con i fondi ottenuti da alcune spontanee obbligazioni, due statue, una di S. Sisino e l'altra di S. Rocco, chiede la loro benedizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1835/08/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1835/08/10

NOTIZIA [2 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale e lavori di imbiancatura

Notizia: Nel 1540 fu distrutta l'antica chiesa di S. Martino e restaurata la chiesa di S. Sisinio che divenne parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1540

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1540

NOTIZIA [3 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proposta di ristrutturazione

Notizia

Il 9 giugno 1813 l'ingegnere Giuseppe Olcelli esegue una perizia per verificare lo stato della chiesa di Galgagnano. Dopo attenta perizia l'ingegnere segnala la necessità di riparare il "castello" del campanile e i tetti della chiesa; prospetta inoltre la possibilità di inserire cinque lesene o barbacani nel caso si effettuasse il progettato abbassamento della costa, su cui è collocata la chiesa, per renderne l'accesso meno pericoloso. Consiglia di chiudere il finestrone centrale superiore alla porta principale della chiesa e di aprire, al suo posto, due finestre per lato per riparare dalle intemperie l'organo che stava appoggiato alla facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1813/06/09

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1813/06/09

NOTIZIA [4 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Il 24 dicembre 1813 viene ordinata l'esecuzione delle opere proposte dall'ing. Olcelli, da un documento del 28 maggio 1814 si apprende che le riparazioni non sono ancora state eseguite.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1813/12/24

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1814/05/28

NOTIZIA [5 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta di benedizione

Notizia

Da un documento del 25 luglio 1814 sappiamo che i lavori d'imbiancatura e di riparazione della chiesa, compreso il restauro di due altari, sono giunti a compimento, l'arciprete di S. Sisino, infatti, chiede la benedizione della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1814/07/25

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1814/07/25

NOTIZIA [6 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

In data 5 ottobre 1816 la Deputazione Comunale di Quartiano Galgagnano reclama il rimborso delle spese sostenute per i restauri e le opere eseguite nella chiesa di Galgagnano. Non si fa alcun riferimento alle opere eseguite.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1816/10/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1816/10/05

NOTIZIA [7 / 17]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: posa delle campane e richiesta di benedizione

Notizia

Da un documento del 6 luglio 1822 sappiamo che si pongono tre campane nella torre campanaria della chiesa parrocchiale di Galgagnano e si richiede la benedizione della più piccola di esse.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1822/07/06

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1822/07/06

NOTIZIA [8 / 17]

Riferimento: cappella della Beata Vergine

Notizia sintetica: richiesta di benedizione

Notizia

Il 13 ottobre 1834, l'arciprete di Galgagnano, avendo fatto dorare la statua della Beata Vergine, ne chiede la benedizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1834/10/13

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1834/10/13

NOTIZIA [9 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento della chiesa

Notizia

In un documento del 13 marzo 1840 si fa riferimento ai lavori d'ampliamento della chiesa, approvati con decreto governativo del 26 aprile 1837, (manca il documento). Ad opera compiuta emerse il bisogno di provvedere alla cantoria dell'organo, ai sedili del coro, ai pulpiti e ai confessionali, che furono acquistati ricavando la spesa, di L. 414, dai livelli di alcuni beni di ragione della chiesa.

Non esiste la documentazione iconografica relativa a questo progetto di ampliamento. L'unico progetto rinvenuto, che fa riferimento ad una possibile proposta di ampliamento, (cfr. disegni allegati) è senza data e da quanto risulta da una scritta posta sul recto della pianta, il prospettato progetto non si fece "per circostanze contrarie". I disegni consentono di rilevare lo stato di fatto della chiesa. Addossata alla parrocchiale troviamo la casa prepositurale. La chiesa si presenta a navata unica con cappella laterale dedicata alla B.V., terminazione del coro rettilinea e provvista di campan

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1840/03/13

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1840/03/13

NOTIZIA [10 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: acquisto di statue lignee

Notizia

Il 22 ottobre 1844 il parroco della chiesa di Galgagnano chiede di poter collocare nelle tre nicchie vuote che stanno all'interno della chiesa parrocchiale tre statue lignee da poco acquistate, una rappresentante la B.Vergine Addolorata, una S. Lucia e l'altra S. Antonio Abate. Le tre statue sono tuttora esistenti nella chiesa di Galgagnano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1844/10/22

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1844/10/22

NOTIZIA [11 / 17]

Riferimento: statua interna

Notizia sintetica: richiesta di benedizione

Notizia

Il 6 luglio 1868 il parroco di Galgagnano avendo fatto restaurare una statua della B.V. del Rosario ne chiede la benedizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1868/10/22

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1868/10/22

NOTIZIA [12 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro della chiesa e rifacimento della facciata

Notizia

Nella seduta consiliare del 19 maggio 1892, presieduta dal sindaco Carlo Carimati, si decide di provvedere ai restauri della chiesa parrocchiale. Viene nominata una commissione di tre membri (Giacomo Cipolla, Carlo Locatelli, Angelo Perini) con il compito di mantenere i contatti con la fabbrica parrocchiale e di individuare le opere di competenza del comune che allora era il proprietario dell'edificio. I lavori di restauri vennero compiuti nel 1892, si sostituirono tutti gli elementi architettonici e decorativi ammalorati, e si trasformò completamente la facciata della chiesa: venne realizzato un nuovo portale a tutto sesto affiancato da due finestre, anch'esse a tutto sesto, cui corrispondono due aperture circolari nella parte superiore della facciata; s'inserirono le quattro lesene d'ordine jonico, a scandire la facciata della chiesa, e si completò il prospetto con il grande timpano curvilineo. Venne inoltre ripensato e rifatto completamente il ciclo d'affreschi della navata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1892/05/19

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1892

NOTIZIA [13 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale e lavori di imbiancatura

Notizia

Nel 1753 il parroco e i direttori della chiesa di Galgagnano chiedono di poter imbiancare la chiesa, di rimpicciolire il pulpito, chiudendone la porta che serviva per l'accesso allo stesso, e di poter, in questo modo, aprire una finestra nella cappella della Beata Vergine. Nello stesso documento è riportata la concessione che approva le modifiche proposte, ma non si fa più alcun accenno ai lavori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1753

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1753

NOTIZIA [14 / 17]

Riferimento: cantoria

Notizia sintetica: costruzione della cantoria

Notizia

Il 24 luglio 1769 i Deputati della chiesa parrocchiale di Galgagnano, chiedono il permesso per la costruzione di una cantoria - necessaria per ospitare il coro e l'organo - da collocare sopra la porta d'ingresso della chiesa; il 27 luglio dello stesso anno, ottengono il permesso per la costruzione della cantoria tuttora esistente all'interno della chiesa, sopra il portale d'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1769/07/24

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1769/07/24

NOTIZIA [15 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: erezione della via crucis

Notizia

Il 17 settembre 1814 il parroco della chiesa di Galgagnano avanza la richiesta per l'erezione nella sua chiesa della via Crucis.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1814/09/17

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1814/09/17

NOTIZIA [16 / 17]

Riferimento: volta dell'abside

Notizia sintetica: restauro della volta

Notizia

In data 30 marzo 1913 il Parroco di S. Sisino attesta che nella parrocchiale è stato eretto l'esercizio della Via Crucis.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1913/03/30

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1913/03/30

NOTIZIA [17 / 17]

Riferimento: volta dell'abside

Notizia sintetica: restauro della volta

Notizia

Un documento del 21 maggio 1930 attesta la realizzazione di riparazioni effettuate alla volta della chiesa di Galgagnano. Le riparazioni interessano le travi di fondo a cui è attaccata la volta a plafone. In seguito alla realizzazione di questi lavori si propone di dipingere la volta e si calcola la spesa in L. 2000 ottenute dal Ministero di Culto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930/05/21

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930/05/21

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappella laterale

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare in muratura di mattoni continua, navata unica, con copertura piana decorata, e terminazione absidale semicircolare. Cappella laterale singola, sul fianco destro, a base rettangolare, emergente dal perimetro della chiesa, muratura di mattoni continua comune a quella della navata, copertura piana. Parete della facciata in muratura scandita da pilastri in aggetto. Abside: muri perimetrali in laterizio copertura con volta a botte. Tetto a falde collegate con rivestimento in coppi di laterizio. Campanile inserito nel corpo della chiesa, in muratura di mattoni continua con solai intermedi, copertura piana.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Schema: ad aula con cappella laterale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: pareti della navata

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con pilastri di stucco in aggetto

Materiali: laterizio intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: pareti della cappella laterale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: abside

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: soffitto

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [2 / 5]

Genere: soffitto

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: battistero

TIPO [4 / 5]

Genere: soffitto

Forma: piana

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: campanile

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in lastre di marmo

Schema del disegno: grande croce in prossimità dell'altare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: battistero

Genere: in mattonelle di cemento

Schema del disegno: ottagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in lastre di marmo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: abside

Genere: in lastre di marmo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sagrato esterno

Genere: in pietrini e mattonelle di cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: prospetto principale, timpano

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: simbolico: calice della Passione di Cristo e ostensione dell'Ostia

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: muratura e stucco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: prospetto principale, trabeazione

Collocazione: esterna

Tipo: cornice a dentelli

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 7]

Ubicazione: interno:ingresso parete destra

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare incorniciata

Trascrizione testo

D.D.M/ IN HONORUM S. SISINNI MARTIRIS/ TEMPLUM HOC DENUO EXORNATUM/ EPISCOPALI OCCURRENTI/
LEONIS. P. XIII JIBILAEU/ JOS. BAPTA. ROTA/ VIII KAL SEPTEMBRIS A. MDCCCXCII CONSECRAVIT/
ANNIVERSARIO DIE VISITANTIBUS XL DIERUM/ INDULGENTIAM CONCESSIT

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo di Carrara

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 7]

Ubicazione: interno: battistero, parete sinistra dell'ingresso

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma

Trascrizione testo: Aqua Rigenerans

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco dipinto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 7]

Ubicazione: interno: soffitto della navata

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma

Trascrizione testo: Justi in perpetuum vivent

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco dipinto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 7]

Ubicazione: interno: soffitto della navata

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma

Trascrizione testo: Caritas Christi Urgent Nos

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco dipinto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale sulla trabeazione

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a lettere inserita nella trabeazione

Trascrizione testo: DEO OPTIMO MAXIMO ET DIVO SISINIO MARTYRI

Materiali: stucco e intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto sulla scarpata

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare imbullonata

Trascrizione testo

Ai caduti del comune di Galgagnano/ sold. Dendena Pietro dic. 1942 Africa sett./ sold. Galmozzi Gustavo nov. 1942 Africa sett./ Zulian Giorgio sett. 1944 prig. Germania/ Dispersi/ Barbieri Giuseppe gen. 1945 Germania/ Buson Gelindo gen. 1943 Russia/ Vergani Marci sett. 1943 Cefalonia/ Caduti per la Libertà/ Vergani Michele/ Massari Artemio/ Massari Giuseppe/ Sfondrini Celeste/ 28 luglio 1944

Materiali: metallo su marmo di Carrara

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 7]

Ubicazione: prospetto sulla scarpata

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare incorniciata

Trascrizione testo

Galgagnano ai caduti per la Patria/ Losi Albino 1915 Mon. Cappuccio/ Mariconti Anselmo 1916 Alt. Asiago/ Granata Luigi 1917 Sober/ Fello Francesco 1917 Bainsizza/ Corbellini Vincenzo 1918 Val S. Lorenzo/ Caldara Attilio 1918 Parco di Soupîr Aisue

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo di Carrara

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1892/05/19

Data fine: 1892

Note

<CONV302> RSTT=sistemazione e ricostruzione di elementi architettonici e decorativi degradati/ trasformazione della facciata della parrocchiale: viene realizzato un nuovo portale a tutto sesto affiancato da due finestre, anch'esse a tutto sesto, cui corrispondono due aperture circolari nella parte superiore della facciata; s'inseriscono le quattro lesene d'ordine jonico, a scandire la facciata della chiesa, e si completa il prospetto con il grande timpano curvilineo./ restauro e trasformazione della terminazione superiore del campanile./ realizzazione di un nuovo ciclo d'affreschi all'interno della navata

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: volta

Data inizio: 1930/05/21

Data fine: 1930

Descrizione intervento

riparazioni alle travi di fondo a cui era attaccata la volta a plafone della chiesa/ realizzazione di un nuovo ciclo di affreschi sulla volta della chiesa

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: tetto

Data inizio: 1983

Data fine: 1983

Descrizione intervento

completo rifacimento del tetto. Sostituzione della copertura con coppi di laterizio e realizzazione delle nuove grondaie in rame

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: facciata e campanile

Data inizio: 1990 c.

Data fine: 1998 c.

Descrizione intervento: restauro conservativo dell'interno e dell'esterno della parrocchiale

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1997) art. 20.3.6

Sintesi normativa zona

Il complesso è inserito nella zona Ap attrezzature pubbliche di interesse generale di livello comunale AR, attrezzature religiose.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1997) art. 20.3.6.2

Sintesi normativa zona

Per qualsiasi intervento deve essere espresso parere favorevole dalla C.E.C. integrata con un esperto in tutela dei beni ambientali e architettonici.

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Vincoli altre amministrazioni

Nell'area compresa nel perimetro del Parco Adda Sud non è consentita alcuna edificazione a carattere permanente, è consentita la realizzazione di campi o attrezzature sportive all'aperto mantenendo il fondo erboso. (P.R.G., 1991, variante 1997)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta del fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta del complesso da via Martiri della Cagnola

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: veduta della casa prepositurale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: veduta d'insieme dell'interno verso l'abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 5

Note: veduta d'insieme dell'interno verso la porta d'accesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00020_IMG-0000048324

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0020GGcasa prepositurale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00020_IMG-0000048325

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0020GGvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00020_IMG-0000048326

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0020GGinterno verso abside.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00020_IMG-0000048327

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0020GGinterno verso ingresso.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00020_IMG-0000048323

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0020GGfronte principale.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, galgagnano, f. 4

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta stato di fatto e progetto di ampliamento

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: spaccato del progetto di ampliamento

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: facciata esterna e facciata interna della chiesa

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, galgagnano, f. 5

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, galgagnano, f. 4

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto:pianta con le modifiche

Data: s.d.

Ente proprietario: luogo di conservazione: ASDLo, Galgagnano, cart.1, VIII/31, s.d.

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

progetto di ampliamento della chiesa

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto: spaccato longitudinale

Data: s.d.

Ente proprietario: luogo di conservazione: ASDLo, Galgagnano, cart.1, VIII/31, s.d.

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
progetto di ampliamento della chiesa

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto:facciata con le modifiche

Data: s.d.

Ente proprietario: luogo di conservazione: ASDLo, Galgagnano, cart.1, VIII/31.

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
progetto di ampliamento della chiesa

FONTI E DOCUMENTI [1 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione

ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta di erezione della Via Crucis, doc. 7 settembre 1814

Note: <CONV302> FNTH=A6

FONTI E DOCUMENTI [2 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione

ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta di rimborso per spese sostenute per la ristrutturazione della chiesa, doc. 5 ottobre 1816

Note: <CONV302> FNTH=A7

FONTI E DOCUMENTI [3 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione

ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta di benedizione di una campana della chiesa, doc. 6 luglio 1822

Note: <CONV302> FNTH=A8

FONTI E DOCUMENTI [4 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione

ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta di benedizione della statua della Beata Vergine dopo i lavori di doratura, 13 ottobre 1834

Note: <CONV302> FNTH=A9

FONTI E DOCUMENTI [5 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione

ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta di benedizione delle statue di S. Rocco e S. Sisino, doc. 10 agosto 1835

Note: <CONV302> FNTH=A10

FONTI E DOCUMENTI [6 / 15]

Tipo: attestazione

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Culto p.m., cart. 1162, doc. n. 526/40 del 13 marzo 1840

Note: <CONV302> FNTH=A11

FONTI E DOCUMENTI [7 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione: ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, doc. 22 ottobre 1844

Note: <CONV302> FNTH=A12

FONTI E DOCUMENTI [8 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione

Archivio Storico Diocesano di Lodi, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta del permesso per effettuare alcune modifiche nella chiesa di Galgagnano, 1753

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [9 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione: ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta di benedizione doc.22 ottobre 1868

Note: <CONV302> FNTH=A13

FONTI E DOCUMENTI [10 / 15]

Tipo: attestazione

Denominazione: ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, doc. del 30 marzo 1913

Note: <CONV302> FNTH=A14

FONTI E DOCUMENTI [11 / 15]

Denominazione: ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, doc. del 21 maggio 1930

Note: <CONV302> FNTH=A15

FONTI E DOCUMENTI [12 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione: ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, docc. datati 24 luglio 1769 e 27 luglio 1769.

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [13 / 15]

Tipo: perizia

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Culto p.m., cart. 1162, perizia dell'ing. Giuseppe Olcelli datata 9 giugno 1813

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [14 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Culto p.m., cart. 1162, docc. del 24 dicembre 1813 e del 28 maggio 1814.

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [15 / 15]

Tipo: supplica

Denominazione

ASDLo, Galgagnano, 1, VIII/31 Chiesa Parrocchiale, richiesta di benedizione della chiesa dopo i lavori di ristrutturazione, doc. 25 luglio 1814

Note: <CONV302> FNTH=A5

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 522

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 54

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Lorenzini A./ Mori P.

Titolo libro o rivista: Breve viaggio nella memoria : storie, vicende e volti nel passato di Galgagnano

Luogo di edizione: Galgagnano

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 11-13

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo: Galgagnano : La chiesa è l'unico monumento

V., pp., nn.: v. I pp. 8, 9, 10

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta