

Cascina Motta - complesso

Galgagnano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00027/>

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO170-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Motta - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Azienda Agricola Cascina Motta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098027

Comune: Galgagnano

Indirizzo: Km 1.5 da Via Martiri della Cagnola - lato sinistr

Altra località: Cascina Motta

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Galgagnano

Particelle [1 / 2]: 3

Particelle [2 / 2]: 4

Foglio/Data: 3/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: epigrafe sull'edificio con l'indicazione della data di costruzione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Da un'iscrizione dipinta ad intonaco sul colmo della parete ovest sappiamo che la cascina è stata realizzata nel 1913; la denominazione della cascina deriverebbe dal nome dell'allora proprietario Motta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1913

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1913

Validità: post

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: cascina

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1967 la cascina e l'intero corpo dei terreni di sua pertinenza vengono acquistati dagli industriali Innocenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

A partire dal 1968-69 la cascina viene totalmente ristrutturata e si costruisce l'ala di portico, utilizzata come rimessa, collocata a sud ovest rispetto alla cascina. L'ala di portico non compare nel foglio catastale perché la levata è del 1956.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1968

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: cascina (porzione funzionale A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: cascina (porzione residenziale B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina isolata, provvista di portico sul lato sud a sei campate su sette pilastri in muratura di mattoni continua e basamento in cemento, porzione funzionale (A) in muratura di mattoni con pilastri a tutta altezza in aggetto in muratura di mattoni continua a vista, , struttura principale interna delle stallette a colonne di cemento armato, solai di ferro e laterizio; porzione residenziale (B) in muratura di mattoni continua intonacata, solai in travatura lignea con orditura primaria e secondaria rivestita da camicie di legno, copertura dell'intera cascina a tetto a falde asimmetriche con rivestimento in coppi di laterizio; portico/rimessa esterno su pilastri in cemento armato, box laterale in muratura di mattoni continua, copertura a tetto a falde collegate con rivestimento in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: cascina

PIANTA [1 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico esterno

PIANTA [2 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: portico esterno

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Materiali: cemento armato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: portico della cascina porzione funzionale (A)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: muratura continua e basamento in cemento

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: rivestimento del basamento in cemento

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: cascina porzione funzionale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con pilastri aggettanti

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: cemento

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: cascina porzione residenziale (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: stallette porzione funzionale (A)

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: interno cascina porzione residenziale (B) p. t.

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: interno cascina porzione residenziale (B) p. 1

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: cascina

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso fienile

Categoria: principale

Quantità: +1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso fienile

Categoria: secondaria

Quantità: +1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso p.1

Categoria: principale

Quantità: +1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: portico isolato

Genere: in granito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: portico della cascina

Genere: in battuto di cemento/ acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: stallette

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: interno p. t.

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: interno p.1

Genere: in linoleum

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: interno p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto ovest

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma dipinta

Trascrizione testo: M. 1913 F.

Tecnica: dipinta/o

Materiali: tempera su intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La cascina è in buono stato di conservazione, ma non essendo attualmente utilizzata risente della mancanza di una manutenzione costante.

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1968

Data fine: 1969

Descrizione intervento

realizzazione del portico/rimessa, prolungamento della cascina verso est, costruzione della scala d'accesso interna al P.1; rifacimento dei pavimenti, dei soffitti, manutenzione straordinaria dello stabile.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: tetto della cascina

Data inizio: 1996

Data fine: 1996

Descrizione intervento: rifatto totalmente il tetto della cascina con il manto in coppi di laterizio

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1997) art. 19

Sintesi normativa zona: Il complesso rientra totalmente nella zona E2 agricola di rilevante interesse e di tutela ambientale.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

La cascina è collocata in una zona interna alla perimetrazione comunale del Parco Adda Sud, si applicano dunque tutte le normative specifiche previste dall'art. 39 delle N.T.A. del PTC del Parco Adda Sud.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta d'insieme della cascina

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare dell'ingresso alle ex-stallette

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: veduta della scala che consente l'accesso alla zona fienile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: veduta del portico e del box della cascina

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00027_IMG-0000050055

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0027GGvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00027_IMG-0000050056

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0027GGportico e box.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00027_IMG-0000050057

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0027GGscala d'accesso al fienile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00027_IMG-0000050058

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170_0027GGingresso alle ex stallette.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo: Galgagnano : Gli ultimi fontanili lodigiani sgorgano in località Bellaria

V., pp., nn.: v. I pp. 11-12

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta