

Cascina Via Pozzolo 16

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO370-00096/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO370-00096/>

CODICI

Unità operativa: LO370

Numero scheda: 96

Codice scheda: LO370-00096

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Via Pozzolo 16

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Località: Maiocca

Indirizzo: Via Pozzolo, 8,16(P),18

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina a corte chiusa formata da casa padronale (A), stalla con sovrastante fienile (B), casa colonica (C), fienile ed edifici rustici (D) ed edifici recenti. La casa padronale (A), adiacente alla chiesa, presenta pianta rettangolare, tre piani fuori terra, struttura in muratura intonacata, tetto a padiglione con orditura lignea e rivestimento in coppi. Alla destra della casa padronale si trova la stalla (B) un edificio a pianta rettangolare due piani fuori terra di cui il primo a struttura in muratura continua intonacata ed il superiore, nel lato verso corte, con pilastri; copertura a due falde con orditura lignea e rivestimento in coppi. La casa colonica, che chiude il lato ovest della corte, presenta pianta a L, tre piani fuori terra, struttura in muratura continua intonacata, tetto a falde con rivestimento in coppi. Il lato sud della corte è chiuso da una stecca edilizia in parte destinata a fienile, con ampio portico su colonne, e in parte a casa colonica.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

PIANTA [1 / 4]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA [2 / 4]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (C)

PIANTA [3 / 4]

Forma: a L

Riferimento alla parte: corpo (D)

PIANTA [4 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 6]

Ubicazione: corpo A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 6]

Ubicazione: corpo B piano terra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 6]

Ubicazione: corpo B piano primo

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 6]

Ubicazione: corpo C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 6]

Ubicazione: corpo D portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 6]

Ubicazione: corpo D

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le abitazioni non sono utilizzate, le parti agricole sono sottoutilizzate e prive di manutenzione, i tetti mostrano segni di cedimento; le murature presentano evidenti segni di degrado da umidità di risalita fino ad un'altezza media di circa 1 metro.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: fienile/ stalla

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: E1: esclusivamente opere destinate alla conduzione dell'attività agricola

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 15 aprile 1975, art. 24

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: vista dalla strada

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: il cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00096_IMG-0000060743

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0096CDvista dalla strada.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00096_IMG-0000060744

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0096CDcortile interno.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta