

Chiesa di S. Bernardino da Siena

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00060/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00060/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 60

Codice scheda: LO620-00060

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102466

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO360-00006

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n040-00066

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Bernardino da Siena

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa dei SS. Bernardino e Francesco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Felice Cavallotti

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.3 da Piazza del Popolo - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

Particelle: A

Foglio/Data: 24

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 4]

Ruolo: restauro facciata

Nome di persona o ente: Gaudenzi

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 4]

Ruolo: decorazione facciata

Nome di persona o ente: Comaschi Pietro

Tipo intestazione: P

AUTORE [3 / 4]

Ruolo: restauro facciata

Nome di persona o ente: Sali

Tipo intestazione: P

AUTORE [4 / 4]

Ruolo: restauro facciata

Nome di persona o ente: Curti Giuseppe

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Don Mosca riporta che, negli Atti della Visita Pastorale di Mons. Scarampo, nel 1572, esisteva un oratorio prima del convento di San Zeno, a una certa distanza dal castello. Si trattava di una modestissima chiesetta, non menzionata nelle visite successive. Don Mosca ipotizza che si trovasse nei pressi o proprio sul luogo della chiesa attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XVI

Data: 1572

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XVI

Data: 1572

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta di permesso di edificare

Notizia

Nel 1670, la Confraternita del Riscatto, trasferitasi nella chiesetta di S. Bernardino, chiese il permesso di costruire una nuova chiesa intitolata ai SS. Bernardino e Francesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1670

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1670

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costruzione si protrasse per anni, nonostante vi contribuisse anche il feudatario del luogo; la facciata risale, infatti, agli inizi del XVIII secolo (era certamente terminata nel 1745). Il 23 gennaio 1676, tuttavia, il Priore della Confraternita chiese al Vescovo la facoltà di benedire la chiesa, che, in quel momento, si limitava a quattro pareti e un tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1670

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1745

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1670

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: navata

Notizia sintetica: pavimentazione

Notizia: Nel 1681 si pavimentò la navata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1681

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1681

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Un documento che chiedeva la sostituzione delle campane attesta l'esistenza del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1702

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1702

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

La chiesa fu completamente restaurata; furono aggiunte pitture, stucchi, dorature e una prospettiva affrescata nel coro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Dal 1862 la chiesa cadde in disuso e fu utilizzata con deposito e magazzino e occupata da truppe militari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1862

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1862

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restauro della facciata a spese dell'ing. Ettore Miraboli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1910

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

La facciata venne restaurata (ditta Gaudenzi) e decorata da Pietro Comaschi; la ditta Gaudenzi riparò anche il campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1948

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1948

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La facciata fu di nuovo restaurata e tinteggiata nel 1964 dalla ditta Sali e dal decoratore Gaetano Bernorio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1964

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1964

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Tra il 1983 e il 1984 è stato restaurato il campanile; sono stati rifatti il tetto e i canali della chiesa. La facciata è stata riportata ai colori originali da Giuseppe Curti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1983

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1984

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a navata unica con due cappelle laterali al centro della navata; struttura a pareti in laterizio; la navata è coperta con volta a botte con lunette in corrispondenza delle finestre; la copertura è a due falde con manto in coppi. La facciata, su due livelli, si conclude con un fastigio. Il campanile è a pianta quadrangolare con struttura a pareti in laterizio; è

interrotto, nella parte superiore, da bifore e la parte terminale conica poggia su un tamburo decorato da pinnacoli.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: con disegni geometrici policromi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: coro

Genere: in marmette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: tessere di marmo policromo annegate in cemento (?)

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 18]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: statua

Qualificazione del tipo: cinque statue alla sommità del fastigio

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 18]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fastigio

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: fastigio raccordato alla facciata con volute schiacciate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 18]

Ubicazione: fastigio

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: mistilinea in rilievo con angeli; all'interno: croce dipinta con scritta "IHS"

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 18]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo

trabeazione, ad andamento curvilineo, che si inarca nella parte mediana in corrispondenza del portale, della finestra e del fastigio; la facciata risulta divisa in tre livelli

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 18]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: stucco

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

quattro lesene in entrambi i livelli della facciata; al livello più basso le lesene hanno una base e un capitello molto semplice, mentre, al livello superiore, il capitello è più decorato

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 18]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo

due nicchie con statue in entrambi i livelli della facciata. Le nicchie presentano cornici decorate differenti sui due livelli

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 18]

Ubicazione: prospetto principale, sopra la finestra

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: cornice e coronamento della finestra in rilievo: volute, tre rose, testa d'angelo con ali alla sommità

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 18]

Ubicazione: prospetto principale, sopra la porta

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: cornice a volute con coronamento e conchiglia alla sommità; al centro un altorilievo figurato

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 18]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacolo

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: con elementi sferici alla base della parte terminale conica

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 18]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: fastigio

Genere: stemma

Tipo: dipinto, con l'emblema dei Trinitari

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: facciata

Data: 2000/12

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

distacchi di intonaco causati da umidità di risalita capillare; presenza di muschio e guano sulle statue.

Il problema più grave è dato dalla presenza, in corrispondenza dell'angolo sinistro della facciata, di una fessurazione piuttosto evidente ad andamento verticale

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1983

Data fine: 1986

Note

<CONV302> RSTT=con la consulenza della Soprintendenza e la direzione del geom. Caperdoni, l'impresa Betti ha restaurato il campanile e rifatto tetto e canali della chiesa. Giuseppe Curti ha restaurato la facciata, riportandola ai colori originali; lo stesso Curti ha restaurato anche l'interno, cancellando la decorazione di Pietro Comaschi (1948) e riportando alla luce quella del 1847. L'inaugurazione, a lavori conclusi, si è tenuta il 5 ottobre 1986.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Bartolomeo e Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. BERNARDINO (SECOLO XV - XVI)

Indirizzo da vincolo: VIA FELICE CAVALLOTTI

Dati catastali: FOGLIO 24 MAPP. A parte

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/04/18

Estensione del vincolo: campanile

Codice ICR: 2RTI0980016AAAA

Nome del file originale: 00344440034444.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_NVC-0000002269

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., edificio di interesse storico e monumentale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, rimessa in pristino obbligatoria; ogni intervento soggetto all'approvazione della Soprintendenza

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988, art. 24; edificio sottoposto a tutela e recupero, ammessa la manutenzione ordinaria; ogni altro intervento è soggetto al parere del Consorzio e alle procedure di approvazione previste dalla legge.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: chiesa e campanile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055852

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBE10F01

Note: facciata

Nome del file originale: SBE10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055853

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBE10F02

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBE10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055854

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBE10F03

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBE10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055855

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBE10F04

Note: degrado interni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBE10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055856

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBE10F05

Note: degrado interni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBE10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055857

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0006CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055858

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0006CPchiesa e campanile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055859

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0006CPparte superiore facciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_IMG-0000055860

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0006CPparticolare facciata.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_DRA-0000009635

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SBE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SBE10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00060_DRA-0000009636

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta livello unico, scala 1:100

Codice identificativo: SBE10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SBE10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 16

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 16

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f. 16

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 16

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo attraverso i secoli

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1968

V., pp., nn.: p. 27

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II p. 304

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo, le chiese, la religiosità popolare e le sue espressioni

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 257-276

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 176

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Fraschini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. I pp. 139-142

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

V., pp., nn.: p. 36

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: D'Alessio, L.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina