

Cascina Besozza - complesso

Liscate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00060/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00060/>

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 60

Codice scheda: MI050-00060

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00060

Relazione con schede VAL: MI050-00018

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Besozza - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (1721)

Denominazione: Cascina Basozza

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione

Territorio di Liscate pieve di Settala Ducato di Milano anno MDCCXXI. ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3142, f. 16

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015122

Comune: Liscate

Altre vie di comunicazione nell'estremo sud del territorio comunale a circa 3,4 km dal centro di Liscate. Percorrendo la S.P. 39 in direzione est verso Truccazzano, è la seconda strada sterrata a destra (la prima conduce alla cascina Castellazzo)

Altra località: Cascina Besozza (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Liscate

Particelle [1 / 7]: 37

Particelle [2 / 7]: 38

Particelle [3 / 7]: 45

Particelle [4 / 7]: 46

Particelle [5 / 7]: 62

Particelle [6 / 7]: 63

Particelle [7 / 7]: 64

Foglio/Data: 10

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Cartografia catastale (A0001)

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Confronti cartografici (A0001, A0004)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano (1721) il complesso rurale, contrassegnato dal mappale 362, è costituito da tre edifici isolati, lineari di cui il principale a sud-est, che delimitano una corte, aperta verso sud-ovest. Sul vicino mappale 362' si trova, inoltre, un edificio denominato 'Molino', alimentato dalle acque del fontanile 'detto di Rosate'.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Liscate ed Unito Distretto di Milano Provincia di Milano eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso appare ampliato con la costruzione di un edificio, che chiude la corte lungo il lato sud-ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso, che insiste sul mappale 628, risulta nuovamente ampliato rispetto alla mappa catastale precedente (1854). La corte, più ampia, è delimitata a nord-est dall'edificio delle case coloniche, a sud-est dalla nuova stalla per la cui costruzione sembra essere stato in parte demolito il mulino. Nel vicino mappale 629, a nord della cascina, si trova un altro fabbricato lineare posto a ridosso di una roggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina, al mappale 452, appare pressoché invariato rispetto alla situazione catastale precedente (1865), eccetto che per la costruzione di un fabbricato lineare (probabilmente una stalla) esterno alla corte e parallelo alla stalla con portico a sud-est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Attualmente complesso della cascina Besozza conserva sostanzialmente la configurazione dell'inizio del Novecento

eccettuato il recente capannone attestato lungo il lato sud-ovest, a sinistra dell'ingresso principale alla corte, e le abitazioni coloniche costruite intorno agli anni '70 del XX secolo esternamente al complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/01/16

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/01/16

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso rurale organizzato principalmente intorno a un cortile quadrilatero, composto da vari corpi edilizi comprendenti: casa padronale, case coloniche, la stalla, ed edifici di servizio. A ridosso del cortile principale una seconda stalla e l'antico mulino. Murature perimetrali in laterizio, solai in legno o a voltine in laterizio e putrelle in ferro. Tetti a capanna in tegole di cotto su orditura lignea, per quanto è stato possibile osservare.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: mulino e granaio

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: stalla-fienile sud

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla fienile esterna

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Ad un'osservazione esterna i manti di copertura della casa del fittabile, della stalla-fienile e delle case coloniche che si affacciano verso il cortile principale, non presentano particolari problemi. Qualche sconnessione del manto di copertura nell'edificio del mulino.

Fonte: 2008/01/16, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: coperture stalla sud

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Crollo parziale localizzato di parte del tetto della stalla sud.

Fonte: 2008/01/16, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: infissi intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

In gran parte mancanti. Dove presenti si registrano segni di degrado generalizzato (rotture, sconnessioni). L'indicazione riguarda l'intero complesso tranne la casa del fittabile le cui persiane chiuse su tutti i fronti non hanno permesso di valutare lo stato di conservazione.

Fonte: 2008/01/16, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: strutture murarie intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Tutti gli edifici del complesso sono interessati da umidità di risalita capillare che a vario grado ha causato distacchi e disgregazione dell'intonaco e delle murature (laterizi e giunti) sino ad un'altezza di circa due metri. Il fenomeno di degrado è meno accentuato per la casa del fittabile.

Fonte: 2008/01/16, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zone A di carattere storico artistico e centri storici urbani e cascine agricole sparse

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130835

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 151220018_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151220018_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130827

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_01

Note: La cascina Besozza dall'ingresso principale a ovest (2008)

Nome del file originale: MI050-00060_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130828

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_02

Note: La cascina Besozza nella campagna fotografata da nord (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00060_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130829

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_03

Note: Il complesso ripreso da sud (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00060_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130830

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_04

Note: Il complesso ripreso da est; in primo piano le abitazioni coloniche, dietro le stalle (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00060_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130831

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_05

Note: L'angolo sud-est della corte, a destra le abitazioni coloniche e a sinistra la stalla (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00060_05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130832

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_06

Note: Il lato nord con la casa padronale e il granaio (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00060_06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130833

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_07

Note: Le stalle riprese da est (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00060_07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_IMG-0000130834

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00060_08

Note: Granaio e rimessa a fianco della casa padronale (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00060_08.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00060_DRA-0000022469

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 1

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MI050-00060_1.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3142, f. 16, Territorio di Liscate pieve di Settala Ducato di Milano anno MDCCXXI

Note: A001

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5381, f. 2, All.to mappa comune censuario di Liscate ed unito distretto di Milano provincia di Milano eseguito nel 1854 causa della rinnovazione della stima dei fabbricati (1854-1857)

Note: A002

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2557, f. 11, Mappa del comune censuario di Liscate con S. Pietro Donato mandamento di Melzo provincia di Milano rilevata nell'anno 1865 (1865-1887)

Note: A003

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 246, f. 11, Comune amministrativo di Liscate sezione [...] mandamento di Melzo provincia di Milano... 1897 (1897-1901)

Note: A004

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/01/16

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00018 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 18

Codice scheda: MI050-00018

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00060

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Liscate (MI), Cascina Besozza

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

La cascina Besozza è situata nel comune di Liscate, in quella parte del territorio prevalentemente agricolo a sud della strada statale 39. Oltre alla cascina Besozza si trovano in questa zona le cascine Belvedere, Castellazzo e Di Mezzo.

Il complesso è costituito da una corte principale quadrilatera verso cui si affacciano la casa del fittabile, le case coloniche, una stalla con portico, un portico a cui si è affiancato recentemente un capannone. A lato della casa del fittabile si trova l'edificio con rimesse, magazzino e abitazioni contiguo a quello del mulino e del granaio. Una seconda corte, a sud-est, si è formata con la costruzione, ascrivibile alla fine dell'Ottocento, di una stalla con fienile parallela alla stalla che definisce uno dei lati della corte principale. Nella casa del fittabile è presente un grande camino posto in angolo nell'ampio locale centrale del piano terra.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

Notizie storiche

La cascina Besozza è attestata nel territorio di Liscate, pieve di Settala, almeno dal Settecento. Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso rurale, contrassegnato dal mappale 362, è costituito da tre edifici isolati, lineari (il principale a sud-est) che delimitano una corte, aperta verso sud-ovest. Sul vicino mappale 362' si trova, inoltre, un edificio denominato "Molino", alimentato dalle acque del fontanile "detto di Rosate". L'impianto attuale del complesso rurale è l'esito di ampliamenti avvenuti principalmente fra il 1854 e il 1865. Dopo la metà dell'Ottocento la corte risulta più ampia e regolare; è delimitata a nord-est dall'edificio delle case coloniche, a sud-est dalla nuova stalla per la cui costruzione sembra essere stato in parte demolito il mulino situato a sud. Nel vicino mappale 629, a nord della cascina, si trova un altro fabbricato lineare posto a ridosso di una roggia. Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni (1901) la cascina, al mappale 452, appare pressoché invariata tranne che per la costruzione di un fabbricato lineare (probabilmente una stalla) esterno alla corte e parallelo alla stalla con portico a sud-est. Attualmente il complesso della cascina Besozza conserva sostanzialmente la configurazione dell'inizio del Novecento eccettuato il recente capannone attestato lungo il lato sud-ovest, a sinistra dell'ingresso principale alla corte, e le abitazioni coloniche costruite intorno agli anni '70 del XX secolo esternamente al complesso.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca