

Cascina S. Fedele

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00097/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00097/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 97

Codice scheda: MI230-00097

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102026

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina S. Fedele

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Mirabellino

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: A nord del viale Cavriga, ad est della RAI

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 49

Foglio/Data: 4/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto parte sud

Nome di persona o ente: Canonica, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione bifore marmoree gotiche

Nome di persona o ente: Giovanni di Balduccio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1317-1349

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: parte sud

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: La cascina San Fedele è stata progettata da Luigi Canonica all'inizio dell'Ottocento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: corpo nord

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

addossamento di un nuovo corpo di fabbrica in cemento sul lato nord, avvenuto nel 1960, quando la cascina fu adibita a istituto scolastico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.

p. 1 parziale

p. 2 ammezzato parziale

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: parte sud

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma articolata con muri perimetrali in laterizio. I solai sono in legno nella parte sud, nel corpo di fabbrica nord sono in cemento armato. La copertura è a quattro falde collegate nella parte sud.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: parte sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: parte nord

Tipo di struttura: pilastri

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: parte sud

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cortile coperto

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: p. ammezzato

TIPO [3 / 4]

Genere: controsoffitto

Ubicazione: parte nord

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: parte sud

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 6 falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: prospetto nord

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: lato ovest del cortile coperto

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: lato sud del cortile coperto, piano primo

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: cucina

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: corpo sud, dal piano primo alla torretta

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: parte sud

Genere: marmette di graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: parte nord

Genere: in linoleum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: servizi

Genere: in clinker

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: prospetti sud, est , ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: prospetti sud, est , ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocroma

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: medaglioni

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: colonne tortili

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: prospetto est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: archetti su peducci

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra molera

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: prospetti corpo sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: cordonate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: prospetti sud, est, ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fregi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Ubicazione: prospetti sud, est , ovest

Collocazione: esterna

Tipo: archetti incrociati

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 16]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 16]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nei prospetti laterali est ed ovest sono presenti piccole lesioni, disgregazione delle malte.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 16]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Dalla copertura del corpo di fabbrica nord filtra acqua meteorica.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 16]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Le decorazioni presentano molte lacune, parti erose e crosta nera.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 16]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Dalle finestre circolari dei fronti est ed ovest entra acqua piovana; leggera scagliatura dello strato di tinteggiatura sugli infissi lignei del prospetto sud.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 16]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Sono presenti macchie lungo la parete nord, causate da infiltrazioni d'acqua meteorica dalla copertura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 16]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il linoleum del cortile coperto è staccato a causa di un allagamento dovuto alla rottura del pluviale (interno) a nord-est. La pavimentazione della parte est (primo piano) risulta sconnessa con alcune marmette di graniglia staccate a causa del dissesto del solaio.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 16]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: I soffitti del primo piano presentano macchie di umidità dovute ad infiltrazioni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 16]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il solaio della parte est risulta leggermente sconnesso.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 16]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 16]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 16]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 16]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 16]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 16]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [16 / 16]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: centro didattico ricreativo estivo

USO STORICO

Riferimento alla parte: corpo sud

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_NVC-0000020058

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_NVC-0000020059

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CASCINA S. FEDELE SITUATA NEL PARCO DI MONZA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/02/09

Data notificazione: 1922/02/09

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151490155_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151490155_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151490155_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151490155_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151490155_005

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151490155_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151490155_007

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151490155_007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_IMG-0000143801

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto sud

Nome del file originale: MICSF100001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_IMG-0000143802

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151490155_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151490155_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_IMG-0000143803

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Corpo nord, prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICSF100002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_IMG-0000143804

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151490155_003

Note: bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151490155_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_IMG-0000143805

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151490155_006

Note: bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151490155_006

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Data: 2001/11/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_DRA-0000023164

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MICSF10T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_DRA-0000023161

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MICSF10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_DRA-0000023162

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MICSF10T02.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00097_FNT-0000026176

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: MICSF10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1996

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Tiraboschi, Diego

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Pirovano, Raffaella

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino