

# Torretta dei Giardini Reali

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/MI230-00106/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00106/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 106

Codice scheda: MI230-00106

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: dipendenza

Denominazione: Torretta dei Giardini Reali

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Torretta viscontea

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Torretta

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Posta ad est del laghetto nei Giardini Reali

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 22

Foglio/Data: 7/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Canonica, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'edificio, realizzato durante la sistemazione del Parco attuata dal Canonica, era già terminato nel 1825 (come testimonia l'incisione dell'Ottocento, di Lose).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]**

Riferimento: portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]**

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.

p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]**

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.

p. 1

p. ammezzato (parziale)

**SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]**

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]**

Riferimento: torretta

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t.

p.1

p.2 belvedere

### **SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]**

Riferimento: torretta

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare su due piani e portico laterale, affiancato da una torre con belvedere alla sommità.

Muri perimetrali in laterizio e in pietra (ceppo). I solai sono in legno, nel piano interrato e nel portico sono presenti volte in muratura. Il solaio del belvedere è in pietra.

La copertura del corpo ovest è a due falde in coppi in laterizio sorretta da travatura su muri.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: prospetto sud

Tipo: contrafforti

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: torretta

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: circolare

Riferimento alla parte: corpo ovest

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo ovest

### TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano interrato

### TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: torretta, belvedere

### **TIPO [4 / 4]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo ovest

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde

Qualificazione della forma: collegate

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: torretta

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: circolare

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: corpo ovest, primo piano

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: torretta, belvedere

Genere: in pietra

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in ceramica

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: medaglioni

Qualificazione del tipo: monocromi

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: corpo ovest, torretta

Collocazione: esterna

Tipo: merlature



Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: monocrome

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: peducci

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi / a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: monocromo / figurato

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetti sud, est, nord

Collocazione: esterna

Tipo: archetti trilobati

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: monocromi

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: torretta, prospetto est

Genere: stemma

Tipo

lapide di forma rettangolare sovrastata da decorazioni vegetali e con 2 volute nella parte inferiore. Al centro è presente lo stemma degli Asburgo.

Tecnica: scolpito

Materiali: marmo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: prospetto sud, corpo ovest

Genere: stemma

Tipo: Stemma di Monza

Tecnica: scolpito

Materiali: marmo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: prospetto sud, corpo ovest

Genere: stemma

Tipo: Stemma degli Sforza

Tecnica: scolpito

Materiali: marmo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 14]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: La copertura della torretta è in cattivo stato di conservazione

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 14]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

alcune mancanze, rotture ed erosione degli elementi decorativi in cotto e lapidei; crosta nera sui medaglioni e stemmi in facciata; alterazione degli strati cromatici e fessurazioni sulla fascia dipinta nel locale bar.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 14]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli infissi della torretta sono in parte mancanti ed in parte in pessimo stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 14]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Macchie di umidità e conseguente distacco dello strato di tinteggiatura sugli intonaci di rivestimento del locale interrato e nella torretta.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 14]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 14]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 14]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fessurazioni diffuse nei prospetti esterni ed in particolare è presente una lesione passante nel prospetto nord. In alcuni punti della struttura muraria, lasciata a vista, è visibile la polverizzazione delle malte; sotto gli elementi decorativi sporgenti dei prospetti esterni, la struttura muraria presenta tracce di efflorescenza di sali e dilavamento.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 14]**

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Forte umidità di risalita capillare.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 14]**

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 14]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 14]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 14]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 14]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 14]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: servizi: bar

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.1

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ludico

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Monza

Indicazione specifica [2 / 2]: Regione Lombardia

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_NVC-0000020075

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_NVC-0000020076

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_IMG-0000143877

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: MarkusMark

Data: 2007/09/15

Indirizzo web: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParcoMonza2.JPG>

Nome del file originale: MI230-00106\_D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_IMG-0000143878

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIGTR100001.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_IMG-0000143879

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIGTR100002.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_IMG-0000143880

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151490143\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151490143\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_DRA-0000023186

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: 3

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MIGTR10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_DRA-0000023187

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MIGTR10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Data: 2001/11/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_DRA-0000023189

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MIGTR10T01.dwg

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00106\_FNT-0000026198

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: MIGTR10000.doc

#### **BIBLIOGRAFIA**

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1996

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa



**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Tiraboschi, Diego

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola