

Villa Ippoliti

Gazoldo degli Ippoliti (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN200-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN200-00002/>

CODICI

Unità operativa: MN200

Numero scheda: 2

Codice scheda: MN200-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MN200-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: signorile/ comunale

Denominazione: Villa Ippoliti

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Volpi Ghirardini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020024

Comune: Gazoldo degli Ippoliti

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 126(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Circonvallazione, 0(P)

CAP: 46040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gazoldo degli Ippoliti

Particelle: 28

Foglio/Data: 4/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: sopraelevazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Il Palazzo Ippoliti fu costruito nel XVII secolo, quale residenza della famiglia Ippoliti. Già nel 1305 Albertino degli Ippoliti aveva ottenuto, grazie al matrimonio con Felicina, figlia di Furlino, parente di Guido Bonacolsi, il feudo di Gazoldo (prima dei Bonacolsi). Nel 1365 l'imperatore Carlo IV istituì Gazoldo feudo imperiale nominando vicari i conti Ippoliti e confermando anche i marchesi Nicola e Paolo degli Ippoliti nei loro possedimenti. Il 23 dicembre 1666 l'imperatore Leopoldo I accordò il feudo ad Annibale e Riccardo, figli di Francesco degli Ippoliti, che nel 1675 fecero erigere la loro residenza estiva, la cosiddetta 'Villa', situata di fronte al palazzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia

Nel settecento l'edificio fu ampliato di un piano. La sopraelevazione settecentesca, evidente soprattutto nella fronte posteriore, ha profondamente inciso sull'assetto architettonico tardo-rinascimentale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: nessuna

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: simmetrica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La villa distribuita su due livelli principali più sottotetto, ha pianta quasi quadrata leggermente aggettante nella parte posteriore. Al piano terra due passaggi coperti con loggia soprastante conducono al parco posteriore. Un portico a tre fornici segna l'ingresso principale. Le strutture verticali sono costituite da muratura continua e pilastri in laterizio con rivestimento in intonaco e da colonne in calcare bianco nelle logge. Le strutture di orizzontamento sono costituite da volte in muratura in laterizio con rivestimento in intonaco, al piano terra, da volte in cannucciato al primo piano e da controsoffitto in cannucciato al piano sottotetto. La copertura ha struttura in legno rinforzata da travi in ferro. Il manto è costituito da coppi in laterizio poggianti su un piano in pianellato.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: scalone d'onore

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: calcare

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: loggia

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: calcare

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t. androne d'ingresso; corridoio

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t./ p. 1

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1 loggia

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1 salone

TIPO [4 / 6]

Genere: finta volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1 scalone

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1 scalone

TIPO [6 / 6]

Genere: finta volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 2

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in linoleum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p. t. ingresso

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a girale

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: loggia

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare con stemma raffigurante il grifone nella parte superiore

Trascrizione testo

IL 25 APRILE 1945/ Il Popolo di Gazoldo insorto/ contro la duplice servitù domestica e straniera/ trasportava in questo Palazzo/ il Gonfalone del Comune/ ravvisando nella maestà della mole/ il simbolo della riconquistata dignità sovrana/ consacrandone il diritto nel nome dei morti/ nel segno della Libertà (lettere capitali)

Tecnica: incisa/o

Materiali [1 / 3]: marmo bianco

Materiali [2 / 3]: marmo nero

Materiali [3 / 3]: arenaria

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: stemma

Tipo: stemma circolare raffigurante una fenice tra fuoco e sole in campo azzurro

Trascrizione testo: HINC VITA PERENNIS (lettere capitali)

Tecnica: a fresco

Materiali: ceramica

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare con stemma nella parte superiore con scudo rosso e fascia grigia

Trascrizione testo

CENNI STORICI/ Inpalmatosi nel 1305 Albertino degli Ippoliti/ con Feliciano figliola di Furlino in parentela a/ Guido Bonacolsi questi assegnò in dotazione/ il feudo di Gazoldo che apparteneva/ al casato dei Bonacolsi./ L'Imperatore Carlo IV nel 1365 dichiarò poi/ Vicari i Conti Ippoliti istituendo a Gazoldo/ Feudo Imperiale. Con investitura 16 maggio 1747/ l'Imperatore confermò nel possesso del Feudo/ di Gazoldo i Marchesi Nicola e Paolo degli Ippoliti,/ con che dipendesse dal Sacro Romano Impero/ per gli oggetti di civile Amministrazione/ svincolato dalla soggettazione del Diocesano/ e direttamente soggetto alla Santa Sede/ per gli oggetti ecclesiastici./ Gazoldo sebbene di non molti caseggiati si/ presenta elegante ed in ridente posizione/ a cavaliere dell'antica e bella via Postumia (lettere capitali)

Tecnica: incisa/o

Materiali [1 / 3]: marmo bianco

Materiali [2 / 3]: arenaria

Materiali [3 / 3]: marmo rosso

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alcuni danni ma di lieve entità. Infiltrazioni dalla copertura hanno provocato il crollo di parte di un controsoffitto in cannuciatto al piano sottotetto. Alcune lesioni ma di piccola entità sono visibili sull'intonaco della sala dipinta al piano terra.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Sono state messe in opera alcune travi in ferro a rinforzo della struttura lignea della copertura. Alcuni elementi dell'orditura principale mostrano i segni pregressi dovuti ad infiltrazioni di acqua. Il manto in parte sconnesso richiede interventi di ordinaria manutenzione.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lo scalone principale è in ottimo stato di conservazione. Le scale di servizio poco utilizzate, risultano prive di un'adeguata manutenzione e con evidenti segni di erosione da usura.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Al piano terra e al primo piano dove i pavimenti originali sono stati interamente sostituiti non si segnalano danni. Al piano sottotetto, dove è ancora presente la pavimentazione in cotto, e nelle scale di servizio oltre ai diffusi depositi superficiali si notano segni d'usura del materiale.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alcuni danni sono concentrati sull'intonaco di rivestimento nelle logge al primo piano dovuti ad infiltrazioni d'acqua per la cattiva tenuta dei serramenti. Diffuse cavillature sull'intonaco a tutti i livelli.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Diffusi fenomeni da umidità di risalita riguardano l'intero perimetro dell'edificio. Il prospetto verso il giardino mostra maggiori segni di degrado con intonaco in parte eroso, in parte distaccato e in parte coperto da licheni. Sotto e sui davanzali maggiore è la concentrazione di attacchi biologici.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Depositi superficiali sono diffusi su tutti gli elementi decorativi. I dipinti murali sono interessati da cavillature e distacchi.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Alcune finestre e i serramenti di chiusura nelle logge hanno una cattiva tenuta favorendo le infiltrazioni e percolamento d'acqua sulla porzione di muratura sottostante. Al piano sottotetto i vetri di alcune finestre sono addirittura rotti o mancanti.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: I pluviali scaricano al piede della muratura accrescendo i problemi d'umidità di risalita.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Quadro fessurativo da monitorare soprattutto nella muratura posteriore e al piano sottotetto.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

Negli ultimi anni è stato eseguito un intervento che ha riguardato in particolar modo il primo piano della villa, con sostituzione della pavimentazione e adattamento a museo.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: uffici

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: p. 1

Uso: museo

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: p. sottotetto

Uso: archivio/ deposito

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: diretta

Indirizzo: via Marconi 126, Gazoldo degli Ippoliti (MN)

Indicazione specifica: Comune di Gazoldo degli Ippoliti

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123623

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D01

Note: Vista prospetto sud-est (2002)

Nome del file originale: MNMGA11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123624

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D02

Note: Vista prospetto sud-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123625

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D03

Note: Vista nord-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123626

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D04

Note: Vista nord (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123627

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D05

Note: Vista nord-ovest (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123628

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D06

Note: Vista nord-ovest, particolare loggia sinistra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123629

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D07

Note: Vista sud-est, particolare loggia destra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123630

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D08

Note: Vista sud-est, particolare loggia sinistra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123631

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D09

Note: Vista sud-est, particolare loggia sinistra - passaggio al parco (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123632

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D10

Note: Interno, p.t. (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123633

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D11

Note: Interno, p.1, scalone (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123634

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D12

Note: Interno, p.1, scalone (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123635

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D13

Note: Interno, p.1, scalone (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123636

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMGA11F01

Note: Vista prospetto sud-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123637

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D14

Note: Interno, p.1, primo locale in alto a destra, particolare degrado strutture

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123638

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D15

Note: Interno, p.sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123639

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D16

Note: Interno, p.sottotetto particolare degrado strutture verticali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D16

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123640

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D17

Note: Interno, p.sottotetto particolare degrado strutture orizzontali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00002_IMG-0000123641

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMGA11D18

Note: Interno, p.t., particolare sala dipinta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMGA11D18

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud-est mappata

Codice identificativo: MNMGA11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMGA11G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMGA11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMGA11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:150

Codice identificativo: MNMGA11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMGA11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:150

Codice identificativo: MNMGA11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMGA11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud-est

Codice identificativo: MNMGA11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMGA11G01.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Perogalli C./ Sandri M.G./ Roncai

Titolo libro o rivista: Ville delle province di Cremona e Mantova

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1973

Codice scheda bibliografia: MN200-00021

V., pp., nn.: pp. 279-280

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Olivato L./ Barbieri G.

Titolo libro o rivista: Itinerari d'arte nella terra dei Gonzaga

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MN200-00009

V., pp., nn.: p. 82

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Marino, Nadia

Nome [2 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira