

Torre Civica

Castellucchio (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/MN240-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00002/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 2

Codice scheda: MN240-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MN240-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Torre Civica

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Museo delle Arti Fosco Raboni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020016

Comune: Castellucchio

Indirizzo: Piazza Arturo Pasotti, 26

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Indirizzo: Via Castello
CAP: 46014

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castellucchio

Particelle: 130

Foglio/Data: 29/ 1957

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto ristrutturazione

Nome di persona o ente: Martinelli Jacopo

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Si tratta della costruzione di una torre o rocca di difesa, risalente alle opere di rafforzamento del borgo fortificato operate da Ludovico I Gonzaga, Capitano di Mantova (1369-1382) contro Bernabò nel 1370-1390.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1370/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Data: 1390/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: demolizione

Notizia: Venne rinnovata la copertura della torre, smantellando l'antico manto di copertura di tegole.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1844/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1844/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: lato prospettante p.zza pasotti

Notizia sintetica: completamento

Notizia: La torre venne completata e chiusa con la costruzione del quarto lato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1844/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1844/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5

PIANTA

Riferimento alla parte: torre

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: ambiente unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: primo piano

Tipo di struttura: muro divisorio

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea girante

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: travi rampanti

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: retrattile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: fasce parallele

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: piani 1,2,3,4

Genere: gres porcellanato

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: piani 3, 4

Genere: a parquet

Schema del disegno: listoni paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p.5

Genere: guaina bituminosa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: piano quarto - parete sud

Genere: iscrizione

Tipo: Scritta realizzata direttamente sull'intonaco

Trascrizione testo: 28 luglio 1846 Giuseppe
Cattelani restaurò
la presente machina
orraria

Tecnica: incisa/o

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Genere: lapide

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura della torre è ispezionabile solamente dalla cella campanaria: la struttura non presenta particolari problemi, il manto di copertura sembra in buono stato, non si rilevano coppi coppi scivolati o mancanti.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

le parti di muratura intonacata si trovano in buono stato di conservazione ad eccezione di alcuni punti in cui l'intonaco è interessato da fenomeni di degrado (macchie) dovuti ad infiltrazioni, concentrati a piano terra nei servizi igienici.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I pavimenti in gres sono in ottimo stato ad eccezione di quella al piano terreno che presenta qualche macchia di umidità e deposito superficiale, gli stessi fenomeni di degrado si ritrovano sulle porzioni di pavimentazione in parquet.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli unici fenomeni riscontrabili sono macchie dovute ad infiltrazioni, probabilmente pregresse, presenti al piano primo, terzo e quarto, e alcune lesioni localizzate negli angoli e, al quarto piano, sulla parete ovest.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1984/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento: Lavori di restauro della copertura.

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento

Ristrutturazione completa del bene per realizzare il centro polivalente destinato ad accogliere l'archivio, la biblioteca e la galleria.

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento

Realizzazione del collegamento con il fabbricato adiacente detto ex-scuola di avviamento, sul lato nord, per unificare il centro polivalente.

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fortificazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Castelluccio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: TORRE CIVICA

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00002_IMG-0000123574

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCA11D01

Note: Vista Sud, prospetto principale (2002)

Nome del file originale: MNMCA11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00002_IMG-0000123575

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCA11D02

Note: Drone (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCA11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00002_IMG-0000123576

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCA11D03

Note: Interno della torre (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCA11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00002_IMG-0000123577

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCA11F01

Note: Vista Sud, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCA11F01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMCA11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCA11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: MNMCA11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCA11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:100

Codice identificativo: MNMCA11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCA11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMCA11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCA11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMCA11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCA11G02.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: Progetto di restauro

Denominazione

Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova. e Cremona, Castellucchio (MN), Torre Civica, fasc. 16/F

Note: <CONV302> FNTH=A 1

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Marani E./ Perini C.

Titolo contributo: Mantova. Le arti.

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1961

V., pp., nn.: p. 208

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: p. 319

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Boriani E.

Titolo libro o rivista: Castelli e torri del mantovano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1969

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Guida Italia

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia, Lombardia, TCI

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: MN200-00002

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira