

Ala di servizio di Palazzo Triulzi Longhi

Castiglione delle Stiviere (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00005/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 5

Codice scheda: MN240-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: MN240-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Ala di servizio di Palazzo Triulzi Longhi

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Museo Internazionale della Croce Rossa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020017

Comune: Castiglione delle Stiviere

Indirizzo: Via Senigaglia

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castiglione delle Stiviere

Foglio/Data: 55/ 1972

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio presenta un nucleo originario cinquecentesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: L'edificio fu rimaneggiato pesantemente nel XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: L'edificio fu ulteriormente rimaneggiato nella prima metà dell'Ottocento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'ala di servizio è addossata sul retro del palazzo e prosegue su Via Sinigallia. La pianta dell'edificio ha schema longitudinale e forma rettangolare, a piano terra si trova il locale del magazzino e i servizi, a p. 1 vi sono due locali, al piano ammezzato vi è un locale unico. Le strutture verticali sono costituite da murature portanti di tipo misto laterizio-pietra, con predominanza di laterizio, le pareti sono intonacate sia all'esterno che all'interno. Tutte le strutture orizzontali sono costituite da solai lignei ad orditura semplice. La copertura è a tetto a due falde simmetriche con testa a padiglione verso i rustici; la struttura è a capriate; il manto di copertura è in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: muratura mista

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra (ciottoli, pietre sbozzate e squadrate)

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. t. magazzino

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. t. e p. 1 bagni

Genere: in ceramica

Schema del disegno: piastrelle quadrate a giunti ortogonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p. 1 e p. mezzanino

Genere: ad impasto con quarzo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio, intonaco

Qualificazione del tipo: cornice modanata aggettante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione dell'ala di servizio è ottimo. Sulle strutture verticali si riscontrano al piano terra alcuni fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita: macchie di umidità, efflorescenze, distacchi e rigonfiamenti della finitura.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del museo.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero p. t.

Uso: magazzino e servizi

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero p. 1

Uso: uffici

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero p. mezzanino

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: locali di servizio del palazzo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica: Croce Rossa Italiana

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1954/06/30

Data di registrazione o G.U.: 1954/06/30

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00005_IMG-0000123584

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR12D01

Note: Facciata verso il giardino interno (2002)

Nome del file originale: MNMCR12D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00005_IMG-0000123585

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR12D02

Note: Vista da Via Sinigallia (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR12D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00005_IMG-0000123586

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR12D03

Note: Piano terra, magazzino: degrado dovuto all'umidità di risalita (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR12D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00005_IMG-0000123587

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCR12F01

Note: Vista Sud, prospetto verso il giardino (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR12F01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMCR12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR12T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: MNMCR12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR12T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:50

Codice identificativo: MNMCR12T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR12T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMCR12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR12G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMCR12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR12G02.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Denominazione

Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova. e Cremona, Castiglione delle Siviere (MN), Museo della Croce Rossa, fasc 17/B I

Note: <CONV302> FNTH=A 1

BIBLIOGRAFIA

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: p. 233

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira