

Sala Sociale Virgiliana

Borgo Virgilio (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00017/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 17

Codice scheda: MN240-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: museo

Qualificazione: privato

Denominazione: Sala Sociale Virgiliana

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Museo Virgiliano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020071

Comune: Borgo Virgilio

Indirizzo: Via Parma, 34

Altra località: Pietole

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: frazione

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Virgilio

Particelle [1 / 2]: 137

Particelle [2 / 2]: 138

Foglio/Data: 9

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia: L'edificio fu voluto da Vincenzo Prati, che destinò la Sala Sociale Virgiliana a museo nel suo testamento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1903/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1907/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo secondario

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è formato da un corpo di fabbrica principale a due piani fuoriterza, prospiciente Via Parma, e da un corpo secondario ad un solo piano fuoriterza, addossato sul retro del primo.

Le strutture verticali sono in muratura da cm. 32; la struttura portante del soppalco è in travi di ferro. Le pareti del corpo scala esterno sono costituite da struttura metallica di sostegno e pannellatura con vetri antisfondamento.

I solai d'interpiano sono di due tipi: un solaio tradizionale in latero cemento e il solaio del soppalco in struttura metallica portante con superiore assito ligneo.

La copertura è realizzata con travi principali e secondarie in legno con sovrastante assito in pannelli coibenti in fibra minerale tipo Eraclit; la copertura della scala esterna è realizzata in materiale plastico traslucido.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo secondario

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: metà corpo principale; corpo scala esterno

Tipo di struttura: pilastri

Materiali: ferro

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: metà corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: metà corpo principale

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: una capriata e travatura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene corpo principale p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti ortogonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: corpo principale p. 1

Genere: a moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: corpo secondario

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice orizzontale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetti Nord, Sud, Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: calcare bianco di Verona, calcare rosso di Verona

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: targa

Tipo: targa rettangolare semplice

Trascrizione testo

INAUGURATO DAL PRESIDENTE/DELLA REPUBBLICA sANDRO/PERTINI IN OCCASIONE DEL/BIMILLENARIO DELLA MORTE/DI VIRGILIO/PIETOLE 19.9.1981

Tecnica: incisa/o

Materiali: bronzo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Si riscontra la presenza di umidità di risalita in alcuni punti con estensione del danno molto localizzata; vi sono due lesioni: la prima, passante, sul prospetto principale; la seconda, non passante, è visibile all'interno del corpo principale in prossimità dell'angolo Nord-Est.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La finitura superficiale presenta piccole lacune, distacchi e rigonfiamenti di modesta entità alla base di alcune murature.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si riscontra una limitata presenza di deposito superficiale sulle cornici (cornicione, cornice orizzontale, cornici finestre); sono presenti macchie di ruggine su alcuni davanzali.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995/05/05

Data fine: 1996/07/10

Descrizione intervento: Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche - Impianto ascensore

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: non accertata

Note

<CONV302> RSTT=Opere murarie: demolizione e rifacimento di porzioni degli intonaci interni ed esterni; rifacimento piccole porzione di pavimento; rifacimento impermeabilizzazione copertura; rifacimento zoccolini esterno sul fronte principale; posa in opera di canali di gronda e pluviali in rame nel locale caldaia; rifacimento impianto fognario. Tinteggiatura interne ed esterna del fabbricato/ Lavori di impiantistica elettrica:sostituzione delle prese di servizio; predisposizione allarme per bagno disabili; verifica degli impianti nella Centrale Termica; pulsante di sgancio esterno con led funzionante./ Opere metalliche: chiusura delle forature del soppalco con struttura metallica e assito ligneo; allineamento della quota di estradosso dei solai del soppalco con costruzione di scivolo in metallo; posizionamento di un tubolare per l'innalzamento davanzale di una finestra del primo piano; sostituzione delle porte con porte di sicurezza da cm 114x210 complete di vetro antisfondamento e m

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: <prosegue RSTO>

Note: anigione antipánico.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Virgilio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00017_IMG-0000123915

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMVR10D01

Note: Vista Ovest, prospetto principale (2002)

Nome del file originale: MNMVR10D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00017_IMG-0000123916

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMVR10D02

Note: Vista Est, facciata verso il giardino sul retro (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMVR10D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00017_IMG-0000123917

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMVR10D03

Note: Piano sottotetto: interno del Museo (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMVR10D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00017_IMG-0000123918

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMVR10F01

Note: Vista Ovest, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMVR10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00017_IMG-0000123919

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Autore: (vecchio Bacam)

Codice identificativo: F6901901

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: F6901901

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMVR10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVR10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: MNMVR10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVR10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:100

Codice identificativo: MNMVR10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVR10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMVR10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVR10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMVR10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVR10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: p. 301

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Musei Lombardia

Titolo libro o rivista: Musei in Lombardia

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1989

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira