

Museo Civico

Canneto sull'Oglio (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00018/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 18

Codice scheda: MN240-00018

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Museo Civico

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Casa Piazza Gramsci 51

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020008

Comune: Canneto sull'Oglio

Indirizzo: Piazza Gramsci, 51

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Canneto sull'Oglio

Particelle: 618

Foglio/Data: 23

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Panini Domizio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'edificio venne edificato nel 1881 sull'antico Campo Fiera, attuale piazza Gramsci, e fu costruito per ospitare le scuole elementari e materne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: ali laterali

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1932 venne realizzato un progetto di ampliamento che interessò la costruzione di due nuove ali laterali, su due piani, addossate ai due lati estremi dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio che contiene il Museo Civico è caratterizzato da un impianto planimetrico su due livelli articolato: si riconosce un primitivo corpo di fabbrica dalla pianta ad U, che si sviluppa simmetricamente attorno al porticato ora chiuso ed inglobato all'interno dello spazio museale, a cui è stato aggiunto un corpo più basso ora destinato a sala civica. Le strutture verticali sono in mattoni pieni, all'interno sono intonacate, mentre all'esterno si presentano a vista. Le strutture orizzontali sono in ferro e laterizio; vi sono poi alcuni locali controsoffittati per cui non è possibile descrivere il solaio soprastante. La struttura delle coperture non è visibile in quanto non vi è uno spazio sottotetto ispezionabile, il manto di copertura è in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari, in parte intonacata

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: tamponamento

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: vetro

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 3]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 15 falde a padiglione

Qualificazione della forma: pianta poligonale regolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: motivo geometrico (ottagono) centrale

Schema del disegno [2 / 3]: piastrelle rettangolari posate a spiga

Schema del disegno [3 / 3]: piastrelle quadrate a giunti ortogonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra, marmo verde e nero

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: cornice aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: cornice aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non vi sono segni di infiltrazioni dalla copertura, il manto appare in buono stato. Si deve segnalare solo la presenza di vegetazione (muschio).

Sulla copertura in vetro si rileva la presenza di deposito superficiale.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli elementi posti all'interno dell'edificio non riportano alcun degrado, mentre quelli esterni subiscono l'azione degli agenti atmosferici, dunque il laterizio in alcuni punti è interessato da fenomeni quali polverizzazione e rotture.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli infissi sono di recente realizzazione, ma in alcuni casi il serramento non assicura completamente la tenuta all'acqua e sono visibili le tracce di infiltrazioni e percolamento sulla porzione di muratura sottostante.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Al piano terra l'intonaco è interessato dalla presenza di umidità di risalita che si manifesta, in particolare nelle sale lungo il lato ovest, con macchie, distacchi, efflorescenze saline e distacchi dell'ultimo strato di finitura.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: I solai a piano terra presentano alcune piccole lesioni di lieve entità.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le strutture verticali sono interessate dalla presenza di piccole lesioni non passanti.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero p.t.

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento

Recupero di tutto il pianterreno per ospitare la biblioteca comunale, la sede della pro Loco e la sala della musica del Complesso Bandistico Cannetese, con l'atrio coperto per ospitare le mostre temporanee.

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: intero p. 1

Data inizio: anni '80

Data fine: anni '90

Descrizione intervento: Completamento del recupero del primo piano dove fu sistemato il Museo dell'Oglio.

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento

Sistemazione della sezione dei giocattoli e la raccolta oglio-Chiese al pianterreno. Pavimentazione piazzale antistante e spostamento dell'ingresso dal lato ovest al lato est, sottolineato dalla grande vetrata di chiusura del cortile.

RESTAURI [4 / 5]

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Adeguamento normativo degli impianti e messa in sicurezza della struttura.

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Adeguamento normativo degli impianti e messa in sicurezza della struttura.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Canneto sull'Oglio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00018_IMG-0000123567

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Autore: (vecchio Bacam)

Codice identificativo: F0803201

Nome del file originale: F0803201

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00018_IMG-0000123568

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCO10D01

Note: Vista Est, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCO10D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00018_IMG-0000123569

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCO10D02

Note: Atrio centrale d'ingresso (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCO10D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00018_IMG-0000123570

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCO10D03

Note: Corpo scala: particolare del degrado causato dall'umidità di risalita (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCO10D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00018_IMG-0000123571

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCO10F01

Note: Vista Est, particolare del prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCO10F01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMCO10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCO10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: MNMCO10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCO10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:200

Codice identificativo: MNMCO10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCO10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMCO10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCO10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMCO10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCO10G02.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: Progetto di restauro

Denominazione

Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova. e Cremona, Canneto sull'Oglio (MN), Museo Civico, fasc. 8/C

Note: <CONV302> FNTH=A 1

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Tessaroli

Titolo libro o rivista: Memorie di Canneto sull'Oglio

Luogo di edizione: Asola

Anno di edizione: 1934

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Regione Lombardia

Titolo libro o rivista: I musei per la storia in Lombardia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: p. 22

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira